

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie miejsc postojowych - szlak cysterski					
1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 3	m ²	9.00	
		9		RAZEM	9.00
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubość 15cm	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
5	KNR 2-31 0106-01 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - kruszywo łamane	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
6	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - kruszywo łamane	m ²		
		Krotność = 4	m ²	9.00	
		9		RAZEM	9.00
7	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
8	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 2	m ²	9.00	
		9		RAZEM	9.00
9	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		9	m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		12*0.2*0.15	m ³	0.36	
				RAZEM	0.36
11	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00