

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Czerwony Kościół świetlica - remont dachu					
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		14.6*7.0*2	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - częściowa rozbiórka ołacenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m ²		
		14.6*7.0*2	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
3	TZKNBK VI- 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z folii na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m ²		
		14.6*7.0*2	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
4	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m	m ²		
		14.6*7.0*2	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
5	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyt.	m ²		
		14.6*7.0*2	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
6	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę	m ²		
		14.6*7.0*2	m ²	204.400	
				RAZEM	204.400
7	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" - wyłaz dachowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		14.6	m	14.600	
				RAZEM	14.600
9	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0610-01	Odgryzanie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow. odgrzyb. do 2 m ²	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		Krotność = 2	m ²	200.000	
		200		RAZEM	200.000
12	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 4-01 0308-02 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. - naprawa kominów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0531-04	Uzupeł. obróbek blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkow. na dachu pokr. dachówk. holender. lub płyt. azb.-cem. falistymi	m ²		
		0.4*(0.6*4+0.35*4)	m ²	1.520	
				RAZEM	1.520
15	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14.6*2	m	29.200	
				RAZEM	29.200
16	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.0*2	m	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		14.6*2	m	29.200	
				RAZEM	29.200

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 7.0*2	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
19	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 7.0*4+14.6	m m	 42.600	
				RAZEM	42.600
21	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	miar miar	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 0506-05	Obrobienie podpórek(sztyc),słupów,uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-blachą - z blachy ocynkowanej 40	szt. szt.	 40.000	
				RAZEM	40.000
23	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m 6	kol. kol.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.6*2*5.1	m ² m ²	 46.920	
				RAZEM	46.920
25	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 4.6*2*5.1	m ² m ²	 46.920	
				RAZEM	46.920
26	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.1*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
27	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.8+5.7	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
28	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do dachu płyt OSB 4.6*2*5.1	m ² m ²	 46.920	
				RAZEM	46.920
29	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 4.6*2*5.1	m ² m ²	 46.920	
				RAZEM	46.920
30	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich przy ścianie 4.6*2*0.2	m ² m ²	 1.840	
				RAZEM	1.840
31	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm 5.1*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
32	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 3.8+5.7	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 8	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 8	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000