

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące „Remontu dachu w budynku świetlicy w miejscowości Czerwony Kościół gmina Krotoszyce” informuję, że:

Pytania:

1/ Proszę o przesłanie rysunku obróbki krawędziowej dachu gdyż w żadnej mierze zawarte w odpowiedzi na zapytanie nie pasują wymiary. Podano 4,2 m<sup>2</sup>

Dach ma wysokość 7 m x 4 krawędzie = 28 mb. Przyjmując szer tylko 20 cm otrzymamy 5,6 m<sup>2</sup> przy szer 25 cm 7 m<sup>2</sup>?

2/ Dach papowy- na płytę SBS należy również zastosować obróbki blacharskie na dwie krawędzie i nad rynną. Proszę o ustosunkowanie się do tej kwestii?

3/ W przedmiarze nie ujęto opłaty za wysypisko - należy doliczyć?

4/ W przedmiarze przyjęto pokrycie dachu dachówką karpiówką w koronkę według KNR 2-02 co nie jest prawidłowe zastosowano ten KNR dlatego że jest w nim niższy nakład na robociznę? Ta pozycja ma zastosowanie do pokrycia z ubiegłej dekady na zaprawie nie na wkręty. Prawidłowa powinna być poz 0517-03z KNR 0-15II do przykręcenia dachówki oraz 04 do montażu gąsiorów W KNR 2-02 jest zawarty montaż uchwytów pod ławy kominowe co powtarza się w w KNR AT-09 dotyczącym montażu ław. W przypadku nie sprostowania tego faktu będziemy monitować u Pana Wójta.

4/ Proszę o informację czy mają być zastosowane dachówki krańcowe wiatrownic czy obróbki z blachy.

Odpowiedzi:

1. Wymiana obróbki krawędzi dachu z blachy stalowe ocynkowanej poz. KNR 4-01 0533-02 zmienić obmiar na 7,0 m<sup>2</sup>
2. Uzupełnienie obróbek blacharskich przy ścianie poz. KNR 4-01 0530-02 proszę zmienić na: uzupełnienie obróbek przy ścianie, krawędzi i nad rynną poz. KNR 4-01 0530-02 - obmiar 7,15 m<sup>2</sup>
3. Dodać pozycję: opłata za wysypisko.
4. Zamienić poz. Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę Poz. 2-02 0504-04 na dwie pozycje:
  - KNR 0-15II 0517-03 obmiar 204,40 m<sup>2</sup>
  - KNR 0-15II 0517-04 obmiar 14,6 m