

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ŚWIETLICA WIEJSKA - REMONT SCENY I ZAPLECZA SCENY
ADRES INWESTYCJI : CZERWONY KOŚCIÓŁ
INWESTOR : GMINA KROTOSZYCE
ADRES INWESTORA : KROTOSZYCE, UL. PIASTOWSKA 46
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN PIĄTKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2020R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

GMINA KROTOSZYCE
ul. Piastowska 46
59-223 KROTOSZYCE
Id. 390647469 NIP 691-10-74-207

WYKONAWCA :

Data opracowania
LUTY 2020R.

INWESTOR :

WÓJT
Wojciech Woźniak
Wojciech Woźniak

Data zatwierdzenia

24.06.2020r.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 4 m	m ²		
d.1	1611-05	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
2	KNR-W 4-01	Rozebranie boazerii	m ²		
d.1	0403-01	1.5*3.1+2.5*3.1+1.75*0.7	m ²	13.625	
				RAZEM	13.625
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²		
d.1	0429-03	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
5	KNR-W 2-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1	2005-03	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
6	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0613-03	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-05	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
9	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(6.0+4.5)*2*3.1-1.0*2.0-1.7*1.4-2.3*4.2+(4.55+1.9)*3.1-1.0*2.0*2	m ²	67.055	
				RAZEM	67.055
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gętko po - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(6.0+4.5)*2*3.1-1.0*2.0-1.7*1.4-2.3*4.2+(4.55+1.9)*3.1-1.0*2.0*2	m ²	67.055	
				RAZEM	67.055
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.1	1510-01	(6.0+4.5)*2*3.1-1.0*2.0-1.7*1.4-2.3*4.2+(4.55+1.9)*3.1-1.0*2.0*2	m ²	67.055	
				RAZEM	67.055
12	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podióg folią	m ²		
d.1	1216-01	6.0*4.5+4.55*1.9	m ²	35.645	
				RAZEM	35.645
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 9 1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
15	KNR-W 4-01	Opłata za wysypisko	m ³		
d.1	0101-01	1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
16		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1				RAZEM	1.500
				RAZEM	0.000
2 Roboty elektryczne					
17	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.2	1001-04	23	m	23.000	
				RAZEM	23.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 5-08 d.2 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR-W 5-08 d.2 0512-03 kalk. własna	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 5-08 d.2 0511-10 Analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw reflektorowych ściennych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 4-03 d.2 0402-02 kalk. własna	przełączenie instalacji elektrycznej w puszkach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-03 d.2 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR-W 4-03 d.2 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR-W 5-08 d.2 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 5-08 d.2 0808-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 4-03 d.2 0203-04	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
27	KNR-W 4-01 d.2 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR-W 4-01 d.2 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000